

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Odwodnienie					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3	m ³		
d.1	0215-01	na odkład w gruncie kat.I-II			
		7.68	m ³	7.680	
				RAZEM	7.680
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kłińca 0,8*0,3*9	m ³		
d.1	0605-01				
		2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP dwuścienne o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06				
	analogia	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2 Nawierzchnia z kostki					
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV			
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,047*76,3	m ³		
d.2	0402-04				
		3.586	m ³	3.586	
				RAZEM	3.586
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01				
		76.3	m	76.300	
				RAZEM	76.300
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,018*52,7	m ³		
d.2	0402-04				
		0.949	m ³	0.949	
				RAZEM	0.949
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03				
		52.7	m	52.700	
				RAZEM	52.700
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05				
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 22 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07				
		Krotność = 1.25			
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03				
		121.8	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800